

OPIS ADAPTACJI POMIESZCZENIA DLA MONTAŻU ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Przewiduje się montaż zestawu hydroforowego w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy budynku znajdującego się bezpośrednio za ścianą zewnętrzną budynku.

W pomieszczeniu należy wykonać niżej wymienione prace adaptacyjne:

1. Montaż drzwi stalowych.
2. Wykonanie posadzki z płytek grysowych jeśli jest to możliwe zainstalować kratkę ściekową.
3. Wygłuszenie pomieszczenia (ściany i sufit wygłuszyć wełną dźwiękochłonna i obudować suchymi tynkami na stelażu metalowym).
4. Ściany malowane farbą olejną do 1,5 metra reszta farbą emulsyjną wraz z sufitem.

Po wykonaniu prac adaptacyjnych pomieszczenia należy wykonać roboty instalacyjne związane z połączeniem zestawu hydroforowego z instalacją wodociągową budynku. Pomiędzy posadzką, a podstawą zestawu hydroforowego należy umieścić podkładki gumowe amortyzujące drgania zestawu. Na połączeniach rurociągu zestawu i rurociągu w budynku należy zastosować połączenia gumowe uniemożliwiające przenoszenie drgań na instalację wodociągową.

Do pomieszczenia doprowadzić prąd z głównej tablicy administracyjnej przewodem YDY 5 x 2,5 mm w rurach winidurowych. W pomieszczeniu hydroforowym zamontować zabezpieczenia przedlicznikowe 3 x C16A oraz licznik pomiarowy 3- fazowy. Należy wykonać instalację oświetleniową, oraz zamontować gniazdo z uziemieniem.

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest przez zastosowanie izolacji podstawowej, izolowaniu części czynnych aparatów elektrycznych (montowane materiały, aparaty i urządzenia elektryczne w wykonaniu fabrycznym posiadające certyfikaty zgodności z normą CE).