

Przedmiar robót

Armii Krajowej 77 - kl.1 - remont instalacji prądu administracyjnego.

3	4	5
1 Demontaże		
Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2	szt	1
Odlączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	10
Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	3
Demontaż oprawy żarowej	szt	3
Demontaż puszek lub odgałęźników z tworzyw sztywnych lub metalowych	szt	5
Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	39
2 Montaż		
Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	4
Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	4
Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu gruzowego	m	9
Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 4x1,5mm2	m	9
Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi	m	14
Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi	m	8
Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	9
Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym (uśredniona dla przejść pomiędzy kłatkami) - RURA RL22	m	25
Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 450/750V YDYp 5x2,5mm2 - zasilanie główne	m	25
Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - istniejące	kpl	4
Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	5
Montaż aparatów elektrycznych - wyłącznik np.SB116A Hager	szt	1
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2	szt	6
Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - ISTNIEJĄCA	szt	1
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1
Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo	szt	2
Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m3	0,15
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,15
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,15
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	14
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor	m2	15
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor	m2	20
Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm - farba dobierana pod kolor	m	6
Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych	m2	48
Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji - za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 - dokumentacja powykonawcza	szt	1
3 Wymiana przycisków dzwonkowych		
Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	0,05
Wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3	szt	5
Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	5
Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	5