


DETAL BALUSTRADY BALKONU PRZY OKNIE

SKALA 1:10



Legenda:

- (22) - Płyta elewacyjna HPL gr.10 mm Kronoplan Kolor
- (23) - Pochwyt-kształtownik prostokątny 50x40x4 mm
- (24) - Kształtownik prostokątny 50x30x4 mm
- (26) - Mocowanie do ściany - kotwy K2
- (27) - Płaskownik stalowy ocynkowany ogniowo 30x6 mm

KOTWY K2 - 2 x KOTWY WKLEJANE FISHER
TYPU FIS A, PRĘT KOTWOWY M12 WKLEJANY
NA ZAPRAWIE INIEKCYJNEJ FIS V ŚREDNICA
OTWORU Ø14.

UWAGI:

- WSZELKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, POD NADZOREM OSOBY UPOWAŻNIONEJ,
- WSZYSTKIE POZIOMY I WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- ZAŁĄCZONE W PROJEKCIE DETALE BUDOWLANE STANOWIĄ RYSUNKI POGLĄDOWE I NIE ODZWIERCIEDLAJĄ RZECZYWISTYCH MIEJSC NA BUDYNKU. W CELU PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH, NALEŻY DOSTOSOWAĆ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE DO KONKRETNÝCH MIEJSC BUDYNKU,
- W CELU PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ICH REALIZACJI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA SYSTEMU TERMOMODERNIZACYJNEGO ORAZ Z KARTAMI TECHNICZNYMI STOSOWANYCH PRODUKTÓW.

TEMAT:

PRZEBUDOWA (WYMIANA) BALUSTRAD ORAZ REMONT BALKONÓW
NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. NA BŁONIE 9A
W KRAKOWIE, DZIAŁKA NR 455/23 OBRĘB 6,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR 455/23, OBRĘB 6, JEDN. EWID. KROWODRZA
UL. NA BŁONIE 9A, 30-147 KRAKÓW

INWESTOR:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIDOK" W KRAKOWIE,
UL. NA BŁONIE 7, 30-147 KRAKÓW

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

DETAL BALUSTRADY BALKONU PRZY OKNIE

DATA:

06.2023

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Jacek Dyga

NR UPRAWNIEN:

MPOIA/056/2010

PODPIS:

NR RYS.:

A19

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Anna Wardak

NR UPRAWNIEN:

MPOIA/001/2003

PODPIS:

SKALA:

1:10



Domy z Miętą

Jacek Dyga DOMY Z MIĘTĄ
ul. Olszyny - Wilczyńskiego 55,
31-358 Kraków, tel. 605 091 800
dygapp@gmail.com