

Przedmiar robót

Wymiana tablic licznikowych - kl.8 - Armii Krajowej 85

Opis robót	Jm	Ilość
3	4	5
1 Piony WLZ - Demontaże		
Odlączenie przewodów o przekroju do 4mm ² od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	8
Odlączenie przewodów o przekroju do 16mm ² (25mm ²) od listwy zaciskowej w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - piony wlz	kpl	2
Demontaż puszek kwadratowych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odlączeniem przewodów o przekroju do 16mm ²	szt	1
Demontaż łączników do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 5 przyłączonymi przewodami	szt	2
Demontaż przełączników czasowych z 4 przyłączonymi przewodami	szt	1
Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 230V	szt	1
Demontaż tablic licznikowych	szt	2
Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5m ² z wnęki rozdzielczej	szt	2
Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1
Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m ² mocowanych śrubami rozpięrającymi w podłożu betonowym	szt	1
Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp.	gniazdo	8
Demontaż tablic bezpiecznikowych (korytarzowa) o powierzchni do 1m ²	szt	1
Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	2
Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów - istniejący	szt	2
2 Montaż		
Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 1dm ³ - poszerzenie istniejących wnęk w środku	szt	20
Tablice na ścianie betonowej - Tblca wielolicznikowa (NOWY STANDARD TAURON) piętrowa wydzielone wnęki licznikowe dla lokatorów, komora wlz, komora teletechniczna - zamykanie pod zamek Master Key 4x + 1x zamek 9081 TT	szt	1
Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglanym - wypraska pod licznik ADM	szt	2
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - listwa LZ 5-tor do 35mm ²	szt	1
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - transformator dzwinkowy - TD 230 Zamel	szt	1
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE MOCY 20-25A 10kA	szt	2
Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE Z WIDOCZNA PRZERWĄ - np.LR601 Hager lub RBK000	szt	2
Naprawa zamka z wymianą sprężyny - Montaż zamka Master Key	szt	3
Układanie przewodów o przekroju 25mm ² w wiązkach w szafach i na tablicach - piony wlz - LgY 25mm ² - istniejący	m	7,5
Układanie przewodów o przekroju 6,0mm ² w wiązkach w szafach i na tablicach - osznurowanie części administracyjnych - DY 6mm ²	m	18
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	20
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	10
Przełożenie i przelączenie (w razie konieczności) instalacji TT domofonu do wnęki TT w rozdzielni piętrowej	kpl	1
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego - mieszkania	pomiar	3
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1
Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie - tablice WLZ, pomiar do 3-faz	pomiar	1
Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - naklejka 74x105 "NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE"	szt	1

Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo	szt	8
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,4
Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3
Uzgodnienie z Enion-Tauron wyłączenia zasilania, dopuszczenia do prac i ponownego załączenia zasilania	usł	1
Rozplombowanie i ponowne plombowanie liczników, wykonanie dokumentacji odbiorczej do Enion, wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	3