
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt Wymiana tablic licznikowych - Armii Krajowej 87

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-tablicę - do wymiany 10 szt tablic

Wymiana tablic licznikowych - Armii Krajowej 87

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------------------|--|---------|--------|
| 1 Piony WLZ - Demontaże | | | |
| 1 | KNR 4-03 0907/02 Odłączenie przewodów o przekroju do 4mm2 od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych | kpl | 8,000 |
| 2 | KNR 4-03 0907/05 Odłączenie przewodów o przekroju do 16mm2 (25mm2) od listwy zaciskowej w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - piony wlz | kpl | 2,000 |
| 3 | KNR 4-03 1120/12 Demontaż puszek kwadratowych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16mm2 | szt | 1,000 |
| 4 | KNR 4-03 1125/02 Demontaż łączników do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 5 przyłączonymi przewodami | szt | 2,000 |
| 5 | KNR 4-03 1131/04 Demontaż przełączników czasowych z 4 przyłączonymi przewodami | szt | 1,000 |
| 6 | KNR 4-03 1132/10 Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 220V | szt | 1,000 |
| 7 | KNR 4-03 1129/03 Demontaż tablic licznikowych | szt | 3,000 |
| 8 | KNR 4-03 1146/01 Demontaż płyty izolacyjnej o powierzchni do 0,5m2 z wnęki rozdzielczej | szt | 2,000 |
| 9 | KNR 4-03 1129/01 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 | szt | 1,000 |
| 10 | KNR 4-03 1145/08 Demontaż drzwiczek wnękowych o powierzchni do 1m2 mocowanych śrubami rozporowymi w podłożu betonowym | szt | 1,000 |
| 11 | KNR 4-01 0346/07 Wykucie gniazd w ścianach dla haków, kołków itp. | gniazdo | 8,000 |
| 12 | KNR 4-03 1129/02 Demontaż tablic bezpiecznikowych (korytarzowa) o powierzchni do 1m2 | szt | 1,000 |
| 13 | KNR 4-03 1121/01 Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej | szt | 3,000 |
| 14 | KNR 4-03 0509/01 Wymiana liczników 1-fazowych z podłączeniem przewodów - istniejący | szt | 3,000 |
| 2 Montaż | | | |
| 15 | KNR 5-08 0806/06 Ręczne wykonanie otworów ślepych w betonie o objętości do 1dm3 - poszerzenie istniejących wnęk w środku | szt | 20,000 |
| 16 | KNR 5-18 0601/04 Tablice na ścianie betonowej - Tblica wielolicznikowa (NOWY WYMOGI TAURON 2015r) piętrowa wydzielone wnęki licznikowe dla lokatorów, komora wlz, komora teletechniczna - zamykanie pod zamek Master Key 4x + 1x zamek 9081 TT | szt | 1,000 |
| 17 | KNR 4-03 0304/02 Wymiana tablic licznikowych w podłożu ceglany - wypraska pod licznik ADM | szt | 3,000 |
| 18 | KNR 5-08 0403/01 Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - listwa LZ 5-tor do 35mm2 | szt | 1,000 |
| 19 | KNR 5-08 0403/01 Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - automat schodowy EMN001 Hager | szt | 1,000 |
| 20 | KNR 5-08 0403/01 Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - transformator dzwonek - TD 230 Zamel | szt | 1,000 |
| 21 | KNR 5-08 0403/01 Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE MOCY Z CZŁONEM "N" 20-25A 10kA | szt | 3,000 |
| 22 | KNR 5-08 0403/01 Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE Z WIDOCZNA PRZERWĄ - LR601 Hager | szt | 1,000 |
| 23 | KNR 5-08 0403/01 Montaż do gotowego podłoża aparatów bez podłączenia - przełącznik oświetlenia stałe/czasowe SBN140 Hager | szt | 1,000 |
| 24 | KNR 4-01 1302/01 Naprawa zamka z wymianą sprężyny - Montaż zamka Master Key | szt | 4,000 |
| 25 | KNR 5-14 0517/07 Układanie przewodów o przekroju 25mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - piony wlz - LgY 25mm2 - istniejący | m | 7,500 |
| 26 | KNR 5-14 0517/04 Układanie przewodów o przekroju 6,0mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach - osznurowanie części administracyjnych - DY 6mm2 | m | 18,000 |
| 27 | KNR 5-08 0812/03 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | | |

Wymiana tablic licznikowych - Armii Krajowej 87

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|---|----------------|--------|
| | | szt | 30,000 |
| 28 | KNR 5-08 0812/05 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm ² w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 10,000 |
| 29 | Kalkulacja indywidualna Przełożenie i przełączenie (w razie konieczności) instalacji TT domofonu do wnęki TT w rozdzielni piętrowej | kpl | 1,000 |
| 30 | KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego - mieszkania | pomiar | 3,000 |
| 31 | KNR 4-03 1202/02 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego | pomiar | 1,000 |
| 32 | KNR 4-03 1205/02 Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie - tablice WLZ, pomiar do 3-faz | pomiar | 1,000 |
| 33 | KNR 5-14 0604/02 Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - naklejka 74x105 "NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE" | szt | 1,000 |
| 34 | KNR 5-14 0604/02 Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo | szt | 8,000 |
| 35 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m ³ | 0,400 |
| 36 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m ³ | 3,000 |
| 37 | Kalkulacja indywidualna Uzgodnienie z Enion-Tauron wyłączenia zasilania, dopuszczenia do prac i ponownego załączenia zasilania | usł | 1,000 |
| 38 | Kalkulacja indywidualna Rozplombowanie i ponowne plombowanie liczników, wykonanie dokumentacji odbiorczej do Enion, wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | 3,000 |