

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Obiekt Na Błonie 3a - remont instalacji elektrycznej pomieszczeń zsympowych piętrowych

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę schodową - ilość klatek do remontu = 1 szt

---

---

Na Błonie 3a - remont instalacji elektrycznej pomieszczeń zsympowych piętrowych

| Nr                 | Podstawa, opis robót  | Jm     | Ilość  |
|--------------------|---|--------|--------|
| <b>1 Demontaże</b> |   |        |        |
| 1                  | KNNR 9 0201/08 Demontaż obudowy o powierzchni ponad 0,5m2   | szt    | 1,000  |
| 2                  | KNR 4-03 0907/01 Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2 od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych                                | kpl    | 11,000 |
| 3                  | KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego   | szt    | 11,000 |
| 4                  | KNNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej  | szt    | 11,000 |
| 5                  | KNNR 9 0403/09 Demontaż puszek lub odgałęźników z tworzyw sztucznych lub metalowych   | szt    | 11,000 |
| 6                  | KNNR 9 0301/03 Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych  | m      | 70,000 |
| <b>2 Montaż</b>    |   |        |        |
| 7                  | KNR 4-01 0208/03 Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm  | szt    | 13,000 |
| 8                  | KNR 4-01 0206/02 Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach  | szt    | 13,000 |
| 9                  | KNR 4-01 0210/05 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żużłowego  | m      | 55,000 |
| 10                 | KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 4x1,5mm2 | m      | 55,000 |
| 11                 | KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi  | m      | 43,000 |
| 12                 | KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi  | m      | 12,000 |
| 13                 | KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi                  | m      | 55,000 |
| 14                 | KNNR 5 0103/02 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym (uśredniona dla przejść pomiędzy kłatkami) - RURA RL22                       | m      | 15,000 |
| 15                 | KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 450/750V YDYp 4x1,5mm2 - zasilanie główne                                     | m      | 15,000 |
| 16                 | KNNR 5 1201/01 Osadzenie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod oprawy oświetleniowe   | szt    | 24,000 |
| 17                 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - oprawa oświetleniowa LED  | kpl    | 12,000 |
| 18                 | KNR 5-08 0805/06 Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 1dm3   | szt    | 12,000 |
| 19                 | KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm  | szt    | 12,000 |
| 20                 | KNNR 5 0306/03 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego z podświetleniem  | szt    | 12,000 |
| 21                 | KNNR 5 0302/06 Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm  | szt    | 12,000 |
| 22                 | KNNR 5 1203/08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2  | szt    | 48,000 |
| 23                 | KNNR 5 0404/05 Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - ISTNIEJĄCA   | szt    | 1,000  |
| 24                 | KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia   | pomiar | 1,000  |
| 25                 | KNR 5-14 0604/02 Mocowanie tabliczek opisowych przez przyklejanie - opisy na tablicach, bezpiecznikach i licznikach - system Dymo                                       | szt    | 1,000  |
| 26                 | KNBK 1 5-4/01 Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m  | m3     | 0,100  |
| 27                 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km   | m3     | 0,100  |
| 28                 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km   | m3     | 0,100  |
| 29                 | KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  | m2     | 18,000 |

Na Błonie 3a - remont instalacji elektrycznej pomieszczeń zsypowych pięterowych

| Nr | Podstawa, opis robót  | Jm  | Ilość  |
|----|---|-----|--------|
| 30 | KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor                        | m2  | 9,000  |
| 31 | KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor                      | m2  | 9,000  |
| 32 | KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych  | m2  | 18,000 |
| 33 | KNP 18-13 1355/04 Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji - za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 - dokumentacja powykonawcza | szt | 1,000  |