

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Instalację wykonać z oprawami z czujnikiem ruchu. Należy dobudować oprawy w przedsionku, oraz przy drzwiach do piwnicy.

Obiekt Na Błonie 3 - wymiana oświetlenia administracyjnego (LED)

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul. Na Błonie 7

Wycena na 1-ną klatkę schodową - ilość klatek do remontu = 4 szt

---

---

## Na Błonie 3 - wymiana oświetlenia administracyjnego (LED)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Demontaże</b>			
1	KNR 4-03 0907/01 Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	13,000
2	KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	33,000
3	KNNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej	szt	13,000
<b>2 Montaż</b>			
4	KNR 4-01 0210/03 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu gruzowego	m	42,000
5	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	42,000
6	KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi	m	42,000
7	KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	42,000
8	KNR 5-08 0502/06 Przygotowanie podłoża ceglano-żelaznego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	14,000
9	KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - OPRAWA LED WYSOKIEJ JAKOŚCI Z CZUJKĄ RUCHU (regulacja czasu działania, jasności zadziałania i zasięgu przy czujniku RCR)- min.12-17W np.Steinel RS LED A1	kpl	14,000
10	KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - OPRAWA LED WYSOKIEJ JAKOŚCI ZMIERZCHOWA-ORIENTACYJNA (regulacja jasności zadziałania - min.12-17W np.Portal LED z opisem	kpl	1,000
11	KNR AL-01 0201/06 Dodatek za montaż czujki - ANALOGIA - ustawienia i kalibracja czujnika ruchowo zmierzchowego	szt	14,000
12	KNNR 5 1203/08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	42,000
13	KNBK 1 5-4/01 Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m	m <sup>3</sup>	0,300
14	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m <sup>3</sup>	0,300
15	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m <sup>3</sup>	0,300
16	KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m <sup>2</sup>	7,000
17	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor	m <sup>2</sup>	2,000
18	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor	m <sup>2</sup>	5,000
19	KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach posadzek i schodów lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>	165,000