
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Instalację wykonać z oprawami z czujnikiem ruchu. Ze względu na najkorzystniejszy rozkład oświetlenia i zasięgu czujników, oprawy należy zlokalizować na ścianie, kloszem w stronę schodów. Dobudować oprawę przy drzwiach do piwnicy.

Obiekt Na Błonie 13a - wymiana oświetlenia administracyjnego (oprawy LED)

Inwestor Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę schodową - ilość klatek do remontu = 8 szt

Na Błonie 13a - wymiana oświetlenia administracyjnego (oprawy LED)

| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|--------------------|---|----------------|--------|
| 1 Demontaże | | | |
| 1 | KNR 4-03 0907/01 Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych | kpl | 10,000 |
| 2 | KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego | szt | 6,000 |
| 3 | KNNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej | szt | 7,000 |
| 4 | KNNR 9 0301/03 Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych | m | 15,000 |
| 2 Montaż | | | |
| 5 | KNR 4-01 0210/03 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m ² w elementach z betonu gruzowego | m | 12,000 |
| 6 | KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 5x1,5mm ² | m | 12,000 |
| 7 | KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi | m | 12,000 |
| 8 | KNR 4-01 0705/07 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi | m | 12,000 |
| 9 | KNR 5-08 0502/05 Przygotowanie podłoża ceglano-mocowania | kpl | 7,000 |
| 10 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - OPRAWA LED WYSOKIEJ JAKOŚCI Z CZUJKĄ RUCHU (regulacja czasu działania, jasności zadziałania i zasięgu przy czujniku RCR)- min.12-17W np.Steinel RS LED A1 | kpl | 6,000 |
| 11 | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) - OPRAWA LED WYSOKIEJ JAKOŚCI ZMIERZCHOWA-ORIENTACYJNA (regulacja jasności zadziałania - min.12-17W np.Portal LED z opisem | kpl | 1,000 |
| 12 | KNR AL-01 0201/06 Dodatek za montaż czujki - ANALOGIA - ustawienia i kalibracja czujnika ruchowo zmierzchowego | szt | 6,000 |
| 13 | KNNR 5 1203/08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² | szt | 18,000 |
| 14 | KNBK 1 5-4/01 Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m | m ³ | 0,150 |
| 15 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m ³ | 0,150 |
| 16 | KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m ³ | 0,150 |
| 17 | KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m ² | 0,500 |
| 18 | KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba dobierana pod kolor | m ² | 1,000 |
| 19 | KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba dobierana pod kolor | m ² | 1,000 |
| 20 | KNR 4-01 1215/08 Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych | m ² | 80,000 |