

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Obiekt     Na Błonie 3 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie zasilania dla komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w piwnicach i pomieszczeniach technicznych z wykonaniem zasilania pod gniazda wtykowe dla potrzeb administracyjnych, uporządkowanie instalacji TT.

Inwestor   Spółdzielnia Mieszkaniowa "Widok" 30-147 Kraków, ul.Na Błonie 7

Wycena na 1-klatkę - ilość klatek remontu - 4 szt.

---

---

Na Błonie 3 - uporządkowanie instalacji w piwnicach, wykonanie zasilania dla komórek lokatorskich, wymiana instalacji oświetlenia w piwnicach i pomieszczeniach technicznych z wykonaniem zasilania pod gniazda wtykowe dla potrzeb administracyjnych, uporządkowanie instalacji TT.

| Nr   | Podstawa, opis robót   | Jm     | Ilość   |
|--|--|--------|---------|
| <b>1 Demontaże</b>   |  |        |         |
| 1  | KNR 4-03 0907/01 Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup> od tulejek w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych   | kpl    | 50,000  |
| 2  | KNNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej   | szt    | 12,000  |
| 3  | KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego - korytarz   | szt    | 5,000   |
| 4  | KNNR 9 0403/06 Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm   | szt    | 20,000  |
| 5  | KNNR 9 0302/05 Demontaż przewodów ze zdjęciem uchwytych na podłożu z cegły i z betonu  | m      | 60,000  |
| <b>2 Montaż (podłączenie piwnic lokatorskich, wymiana oświetlenia, instalacja w pomieszczeniach godpodarczych)</b> |  |        |         |
| 6  | KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod rury  | szt    | 180,000 |
| 7  | KNR 5-08w 0101/03 Montaż uchwytych pod rury winidurowe układane pojedynczo, z przygotowaniem podłoża mechaniczne, przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle                   | m      | 90,000  |
| 8  | KNR 5-08 0110/02 Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na tynku na gotowych uchwytych  | m      | 90,000  |
| 9  | KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> do rur -450/750V YDYp 4x1,5mm <sup>2</sup> - zasilania pomieszczeń                                  | m      | 90,000  |
| 10   | KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - poduszki  | szt    | 80,000  |
| 11   | KNNR 5 0303/04 Montaż puszek 4-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 i 85x105mm z przewodem o przekroju do 4mm <sup>2</sup> (w puszkach pozostawić szybkołączki 5x2,5 x 3szt/puszkę) | szt    | 20,000  |
| 12   | KNNR 5 1207/03 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie   | m      | 40,000  |
| 13   | KNR 4-01 0337/01 Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej  | m      | 35,000  |
| 14   | KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 4x1,5mm <sup>2</sup>  | m      | 40,000  |
| 15   | KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - 450/750V YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>  | m      | 35,000  |
| 16   | KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - gniazdo 230V  | szt    | 2,000   |
| 17   | KNNR 5 0308/04 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowych przykręconych 2-biegunowych do 16A/2,5mm <sup>2</sup> - podwójne  | szt    | 1,000   |
| 18   | KNR 4-01 0326/03 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi   | m      | 35,000  |
| 19   | KNR 4-01 0326/01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi   | m      | 40,000  |
| 20   | KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod oprawy oświetleniowe  | szt    | 40,000  |
| 21   | KNNR 5 0502/01 Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręconych (zwykłych) - oprawa oświetleniowa LED   | kpl    | 20,000  |
| 22   | KNNR 5 1201/01 Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych - pod wyłączniki  | szt    | 12,000  |
| 23   | KNNR 5 0307/02 Montaż łącznika świecznikowego nt. z podświetleniem   | szt    | 9,000   |
| 24   | KNNR 5 1203/08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>   | szt    | 96,000  |
| 25   | KNNR 5 1209.1/05 Przebijanie otworów długości do 1cegły, średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych   | otwór  | 8,000   |
| 26   | KNR 4-01 0323/03 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły   | szt    | 8,000   |
| 27   | KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego   | pomiar | 2,000   |